

2. rész: Vászoly egyes belterületi utcáinak vízrendezése

Főbb mennyiségi adatok:

2.1./ Petőfi S. u. – útárok

- kitisztítandó átereszek: 7 db, 35,5 m
- átépítendő átereszek: 12 db, 67,5 m
- földmeder: 84 m
- víznyelő rács: 7 m
- új előregyártott burkolt árok 171 m

2.2./ Zsilip építési munkái

- földkitermelés: 24 m³
- falzsaluzás: 19,5 m²
- betonacél szerelése: 0,13 t
- zsilip beépítése: 1 db

2.3./ Vászolyi-séd belterületi szakaszok

- földmeder: 205 m
- új áteresz : 6 m
- terméskő burkolat: 17 m + 55 m

2.4./ Vászolyi-séd külterület

- földmeder: 2.260 m
- új áteresz : 10 m

2.5./ András utcai és egyéb útárok

- földmeder: 545 m

2.6./ Útárok 1.

- földmeder : 390 m
- új áteresz : 4 m

2.7./ Útárok 2.

- földmeder : 110 m